

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.  
43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108,  
tel /fax : (33) 812 82 12, [www.therma.bielsko.pl](http://www.therma.bielsko.pl)

ogłasza przetarg nieograniczony na

**„Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane  
2 x DN 500/630 – 80/160 mm od komory KN18 przy ul.Piekarskiej  
do punktu PN-18a przy ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej”**

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

### I. ZAMAWIAJACY

1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812-20-21, fax 33 812-82-12
2. Adres strony internetowej: [www.therma.bielsko.pl](http://www.therma.bielsko.pl)

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### **1. Nazwa nadana przez Zamawiającego:**

**„Przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na rurociągi preizolowane  
2 x DN 500/630 – 80/160 mm od komory KN18 przy ul.Piekarskiej  
do punktu PN-18a przy ul. Komorowickiej w Bielsku-Białej”**

#### Sieć preizolowana:

- |  |             |
|--|-------------|
| ▪ 2 x DN 500/630 mm                    | L = 95,00 m |
| ▪ 2 x DN 80/160 mm                     | L = 2,00 m  |
| ▪ 2 x DN 500 mm (tradycja komora KN18) | L = 3,00 m  |

**Łączna długość sieci preizolowanej L = 100,00 m**

#### **2. Zakres prac, których koszt ponosi Wykonawca obejmuje:**

- 1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia i zabezpieczenia miejsc składowania materiałów na terenie budowy.
- 2) Roboty budowlano-montażowe sieci cieplnej, tj. : roboty ziemne, demontaż sieci kanałowej, demontaż armatury odpowietrzającej i spustowej, montaż sieci preizolowanej (roboty instalacyjne, mufowanie, montaż i uruchomienie instalacji sygnalizacji zawilgocenia), roboty technologiczne w komorze KN18 wraz z izolacją termiczną.
- 3) Montaż linii kablowej dla potrzeb telemetrii wraz z robotami towarzyszącymi (mufowanie kabli, przepusty kablowe, rury ochronne, itp.). W załączeniu wytyczne układania kabli oraz montażu muf.

- 4) Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wg zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych i w uzgodnieniu z narady koordynacyjnej oraz zapewnienie płatnego nadzoru użytkowników (właścicieli) uzbrojenia podziemnego.
- 5) Płukanie sieci (w załączeniu wytyczne płukania – wypis z instrukcji).
- 6) Obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym sieci i kabli telemetrycznych (w załączeniu wytyczne dla geodetów).
- 7) Badania radiograficzne złączy spawanych oraz dostarczenie protokołów badań wraz z kliszami rentgenowskimi lub zdjęciami w wersji elektronicznej.
- 8) Odtworzenie terenu.
- 9) Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym ul. Piekarskiej tj. na terenie działki nr 6863/3 (teren własności PKP S.A. – nie jest w administracji MZD i nie wymaga opłaty za zajęcie pasa drogowego).

### **UWAGA :**

Warunkiem udostępnienia terenu dla działki nr 6863/12 jest podpisanie przez Wykonawcę umowy z PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, a dla działki nr 6863/3 podpisanie umowy z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach Wydział Najmu. Termin podpisania umów – 30 dni przed rozpoczęciem robót.

W terminie nie krótszym niż 21 dni przed wejściem w teren Wykonawca winien uzyskać warunki na prowadzenie robót i dokonać pisemnego zawiadomienia PKP S.A. zgodnie z umową Nr KNKa7.6141.108.2019.KC/2 z dnia 26.06.2019.

Opłaty za nadzór i udostępnienie gruntu PKP S.A. poniesie Wykonawca zgodnie z cennikiem załączonym do uzgodnienia IZDKe-505/134/2018 z dnia 08.04.2018.

Roboty budowlano-montażowe na terenie działki nr 4423/8 własności KRAFTLAND Spółka z o.o. obiekt przy ul. Komorowickiej 49 należy prowadzić w taki sposób, aby był możliwy dojazd do rampy załadunkowej. Może wystąpić konieczność prowadzenia robót w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela.

**Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych zawarty jest w przedmiarze robót.**

3. Rodzaj: roboty budowlane
4. Oferty częściowe i wariantowe: nie dopuszcza się
5. Termin realizacji zamówienia:
  - 1) Roboty budowlano–montażowe sieci ciepłej należy wykonać w terminie **od 14.10.2019. do 04.11.2019.**
  - 2) Roboty technologiczne **od dnia 16.10.2019. do dnia 30.10.2019.**
  - 3) Pierwsze wyłączenie w dniu **16.10.2019. od godz. 8.00** wg poniższego zakresu robót :
    - a) rozcięcie sieci w komorze KN18 przy ul. Piekarskiej i zabudowanie dennic DN500mm od strony komory KN17 **do godz. 16.00.**
    - b) rozcięcie sieci w punkcie PN-18a na terenie Beskidzkiego Polmarketu, zdemontowanie odcinka sieci 2xDN500mm wraz z odgałęzieniami oraz zabudowanie preizolowanych trójników odgałęzień DN500/630mm - DN80/160mm, wykonanie połączenia z rurociągami przyłącza preizolowanego do Beskidzkiego Polmarketu i zabudowanie dennic DN500mm (szt. 2) za odgałęzieniami **do godz. 20.00.**
  - 4) Drugie wyłączenie w dniu **30.10.2019. od godz. 8.00 do godz. 20.00** – demontaż dennic oraz wykonanie połączenia rurociągów w komorze KN18 i w rejonie punktu PN-18a.
  - 5) Odtworzenie terenu **do 08.11.2019.**
  - 6) Zgłoszenie do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych należy przedstawić Zamawiającemu do dnia **22.11.2019.**
  - 7) Przekazanie placu budowy dla realizacji zadania nastąpi do dnia **11.10.2019.**

### III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zalegają z uiszczeniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono likwidacji.
6. Wnieśli wadium

### IV. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości :  
**10000 PLN** (słownie : dziesięć tysięcy PLN),
2. Wadium musi obejmować ważnością okres związania ofertą, tj. od dnia **12.09.2019.** do dnia **11.10.2019.**

### V. INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIÓW, TERMINÓW I MIEJSCA

1. Kryterium oceny oferty: najniższa cena.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zarządu spółki (Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108 , I piętro) w terminie do dnia **12.09.2019.** godz. **12<sup>00</sup>**
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **12.09.2019.** o godz. **12<sup>00</sup>** w sali nr 44.
4. Termin związania ofertą – 30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert).

### VI. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW

1. Opis istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego: II piętro, pokój nr 94.
2. Opłata za OIWZ ( w wersji elektronicznej na płycie CD) – **10,00 PLN** .
3. Opis istotnych warunków zamówienia ( w wersji elektronicznej) jest udostępniony na stronie internetowej zamawiającego: [www.therma.bielsko.pl](http://www.therma.bielsko.pl) .

GŁÓWNY SPECYALISTA  
ds. Remontów i Inwestycji  
mgr inż. Radosław Jedynak

Prezes Zarządu  
mgr Waldemar Jędrusiński

