

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.  
43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108,  
tel /fax: (33) 812 82 12, [www.therma.bielsko.pl](http://www.therma.bielsko.pl)

ogłasza przetarg nieograniczony na

**budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 80/180 – 65/160 mm do budynku hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym przy ul. ks. Józefa Londzina 115 w Bielsku-Białej oraz przebudowę istniejącej sieci ciepłej na rurociągi preizolowane 2 x DN 100/200 mm od punktu PSW-39c1 do punktu PSW-39c3 w rejonie ul. Strażackiej – ul. Świt w Bielsku-Białej.**

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

### I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. ul. Michała Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812-20-21, fax 33 812-82-12
2. Adres strony internetowej: [www.therma.bielsko.pl](http://www.therma.bielsko.pl)

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań o nazwie:

**Zad. 1: Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2 x DN 80/180 – 65/160 mm do budynku hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym przy ul. ks. Józefa Londzina 115 w Bielsku-Białej.**

Przyłącze ciepłownicze preizolowane:

- 2 x DN 80/180 mm                    L = 212,50 m
- 2 x DN 65/160 mm                    L = 8,50 m

*Łączna długość sieci preizolowanej L = 221,00 m*

**Zad. 2: Przebudowa istniejącej sieci ciepłej na rurociągi preizolowane 2 x DN 100/200 mm od punktu PSW-39c1 do punktu PSW-39c3 w rejonie ul. Strażackiej – ul. Świt w Bielsku-Białej.**

Przebudowa istniejącej sieci:

- 2 x DN 100/200 mm                    L = 22,00 m

**Łączna długość sieci ciepłej (Zad. 1 + Zad. 2) : 243,00 m**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących załącznikach OIWZ:**

- 1) Projekt przyłącza ciepłowniczego (zał. nr 5.1),
- 2) Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej (zał. nr 5.2),
- 3) Przedmiar robót - budowa przyłącza (zał. nr 6.1),
- 4) Przedmiar robót - przebudowa sieci (zał. nr 6.2).

**2. Zakres prac, których koszt ponosi Wykonawca, obejmuje:**

- 1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia i zabezpieczenia miejsc składowania materiałów na terenie budowy.
- 2) Wykonanie oznakowania dla potrzeb zajęcia pasa drogowego ul. Świt (Zad.1.). Wykonawca uzyska w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz poniesie koszty zajęcia przedmiotowego pasa drogowego.
- 3) Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych na wjeździe na teren zakładu na działce 486/22 (Zad.2). Zapewnienie dojazdu do obiektów zlokalizowanych na terenie zakładu.
- 4) Wycinkę drzew (szt. 5) na działkach nr 486/19 i nr 486/22 oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 4 szt. (Zad. 1) w uzgodnieniu z właścicielem działki nr 486/22. Pozyskane drewno z wycinki przekazać właścicielom działek. Utylizacja odpadów powstałych po wycince we własnym zakresie. Dla przedmiotowej wycinki drzew Inwestor jest w posiadaniu stosownych decyzji administracyjnych.
- 5) Zabezpieczenie drzew (szt. 2) zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych prac (Zad.1, Zad.2).
- 6) Roboty budowlano-montażowe sieci ciepłej, tj. : roboty ziemne, montaż sieci preizolowanej (roboty instalacyjne, mufowanie, montaż i uruchomienie instalacji sygnalizacji zawilgocenia), montaż studzienki dla armatury preizolowanej.
- 7) Montaż linii kablowej dla potrzeb telemetrii wraz z robotami towarzyszącymi (mufowanie\ kabli, przepusty kablowe, rury ochronne, itp.). W załączeniu - wytyczne układania kabli oraz montażu muf.
- 8) Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wg zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych oraz zapewnienie nadzoru użytkowników (właściciele) uzbrojenia podziemnego. Skrzyżowania sieci ciepłej z istniejącymi kablami SN wykonać zgodnie z warunkami Tauron Dystrybucja S.A. Wykonawca uzgodni projekt techniczny zabezpieczenia kabli z Wydziałem Eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A.
- 9) Płukanie sieci (w załączeniu wytyczne płukania – wypis z instrukcji).
- 10) Obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym sieci i kabli telemetrycznych (w załączeniu wytyczne dla geodetów).
- 11) Badania radiograficzne złączy spawanych i dostarczenie protokołów badań wraz z kliszami rentgenowskimi lub zdjęciami w wersji elektronicznej.
- 12) Odtworzenie terenu.

**3. Szczegółowy zakres robót budowlano-montażowych zawarty jest w przedmiarach robót (zał. 6.1 i zał. 6.2).**

**4. Rodzaj:** roboty budowlane

**5. Oferty częściowe i wariantowe:** nie dopuszcza się

**6. Termin realizacji zamówienia:**

- 1) Roboty budowlano – montażowe sieci ciepłej wraz z przepięciem sieci należy wykonać w terminie **od 13.08.2020r. do 10.09.2020r.**
- 2) Wykonanie wcinek podczas jednego wyłączenia istniejącej sieci (Zad. 1 - z zabudowaniem trójników odgałęzień wraz z odcinkiem rurociągu oraz armaturą

odcinającą, Zad. 2 – wykonanie całego odcinka sieci ciepłej wskazanego do przebudowy wraz z połączeniami w dwóch punktach z istn. siecią napowietrzną i podziemną). Wspólny łączny czas wyłączenia od godz. 7<sup>00</sup> do godz. 18<sup>00</sup> w dniu **22.08.20r.** (sobota).

- 3) Odtworzenie terenu po w/w robotach **do dnia 18.09.2020r.**
- 4) Zgłoszenie do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych należy przedstawić Zamawiającemu do dnia **16.10.2020r.**
- 5) Przekazanie placu budowy dla realizacji zadania nastąpi do dnia **13.08.2020r.**

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji robót (w tym terminu i czasu wyłączenia sieci – wstępnie ustalony z głównym odbiorcą ciepła na trasie wyłączenia).**

### III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- 1) Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
- 2) Posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
- 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) Nie zalega z uiszczeniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
- 5) Nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
- 6) Wniósł wadium.

### IV. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: **5 000 PLN** (słownie: pięć tysięcy PLN).
2. Wadium musi obejmować ważnością okres związania ofertą, tj. od dnia **10.08.2020.** do dnia **08.09.2020.**

### V. INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIÓW, TERMINÓW I MIEJSCA

1. Kryterium oceny oferty: cena netto.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 108) za pośrednictwem Poczty Polskiej do dnia 10.08.2020 r. do godz. 9.00. Z powodu wprowadzenia przez Zamawiającego zakazu wizyt w jego siedzibie, z uwagi na fakt wprowadzenia stanu epidemii w Polsce w związku z koronawirusem COVID-19, Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia do dnia 10.08.2020 r. do godz. 11.00 oferty do skrzynki na dokumenty znajdującej się na portierni w siedzibie Zamawiającego jednak bez możliwości potwierdzenia jej odbioru.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **10.08.2020 r. o godz. 12.00** w sali XX-lecia (Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 108).
4. Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

### VI. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opis istotnych warunków zamówienia (w wersji elektronicznej) jest udostępniony na stronie internetowej zamawiającego: [www.therma.bielsko.pl](http://www.therma.bielsko.pl).

