

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

**Budowa osiedlowej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 150/280 mm od SW-404 przy ul.Łagodnej 17 do komory KR4-28 przy ul.Osadniczej w Bielsku-Białej.**

1. Rura preizolowana prosta Dz 168,3 x 4,0/280 mm L=12m izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	11
2. Łuk preizolowany 90° Dz 168,3 x 4,0/280 mm R=2,5D równoramienny L=1,00x1,00 m izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	8
3. Łuk preizolowany 80° Dz 168,3 x 4,0/280 mm R=2,5D równoramienny L=1,00x1,00 m izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	2
4. Łuk preizolowany 15° Dz 168,3 x 4,0/280 mm R=2,5D równoramienny L=1,00x1,00 m izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym	szt.	2
5. Złącze proste termokurczliwe typ SX-WP D280 usieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi	szt.	28
6. Komponenty pianki dla złącza typ SX-WP D280	szt.	28
7. Mata piankowa PE 2000 x 1000 x 40	szt.	16
8. Nasadka termokurczliwa DN150/D280 mm	szt.	4
9. Pierścień gumowy uszczelniający D280mm	szt.	8
10. Złączki do alarmu (100 szt.)	kpl.	1
11. Taśma krepowa (50 m)	szt.	3
12. Podtrzymki przewodów (50 szt.)	kpl.	2

**INSPEKTOR NADZORU**  
**Jarosław Kuliński**  
Dz. bud. nr ewid. 162/00 3-8  
Upr. instal. nr ewid. 261/93 8-8