RYSUNEK TYPOWY



UWAGI :

1. Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15 m, jest wartością minimalną. W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć o ok. 0,30 m.
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,20 m, a minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,20 m nad wierzchem rury.

Inwestor :	Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Spółka z o.o. 43–300 Bielsko–Biała ul.M.Grażyńskiego 108		
Temat :	Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2 x DN 125/225 – – 50/140 mm do budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C,D przy ul.Kustronia w Bielsku–Białej.		
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Bielsko–Biała	Powiat: –	Województwo: Śląskie
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		Skala:
Branża:	INSTALACYJNA – SIECI CIEPLNE		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia/Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Jan PAWNUK	867/93 Katowice Instalacyjno–inżynieryjna	
Nazwa rysunku:	UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW W WYKOPIE		Rysunek nr: 07
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.		Bielsko–Biała, 12 sierpień 2016	