

Zał. 10.2 Materiały powierzone przez Zamawiającego (Zad. 2)

Lp	Oznaczenie	Nazwa pozycji	J.m	Ilość	Producent	Opis/Uwagi
1		Rura preizolowana prosta L = 12 m	szt	3		Dz 114,3x3,6/200 mm izolacja standard kl. I z alarmem impulsowym
2		Rura preizolowana prosta L = 6 m	szt	1		Dz 114,3x3,6/200 mm izolacja standard kl. I z alarmem impulsowym
3		Łuk preizolowany różniamienny L=1,5x1,0 m kąt 90 st., R=2,5 D	szt	2		Dz 114,3x3,6/200 mm kąt 90 st., R=2,5D izolacja standard kl. I z alarmem impulsowym
4		Złącze termokurczliwe usieciowane radiacyjnie	szt	8		typ. SW-WP D200 z korkami wtapianymi
5		Pianka dla złącza termokurczliwego D200	szt	8		
6		Mata piankowa 2000x1000x40	szt	1		
7		Złączki do alarmu (100szt.)	kpl	1		
8		Taśma krepowa (50 m)	szt	1		
9		Podtrzymki przewodów (50 szt.)	kpl	1		
10		Nasada termokurczliwa DN100/D200 mm	szt	2		
11		Taśma informacyjno-ostrzegawcza	mb	50		dla ciepłociagu (szeroka)
12		Kabel telemetryczny typ XzTKMNXpw	mb	30		typ XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6)
13		Taśma oznakowania dla kabla telemetrycznego	mb	25		(niebieska)
14		Rura ochronna PE-HD Dz. 40x2,4 mm	mb	8		
15		Mufa kablowa termokurczliwa	kpl	1		
16		Zwężka stalowa symetryczna DN10/DN80mm	szt	1		PN25
17		Maty piankowe PE gr.40 mm 2000 x 1000	szt.	1		