

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
ZADANIE II : BUDOWA SIECI CIEPLNEJ PRZEIZOLOWANEJ 2XDN65/160MM
W REJONIE UL. ŁUKOWEJ -PLACU WOJSKA POLSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Lp	Opis przedmiotu zamówienia			Cena jednostkowa netto	Cena netto
	Nazwa	Opis	Ilość (szt)		
1	2	3	4	5	6
1	Rura preizolowana Dz76, 1x2,9/160mm	L=12m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2)	14		
2	Kolano preizolowane 90st. Dz76, 1x2,9/160mm	kąt 90st. równoramienne L=1,00x1,00m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2)	6		
3	Kolano preizolowane 90st. Dz76, 1x2,9/160mm	kąt 90st. różnoramienne L=1,50x1,00m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2)	10		
4	Zawór preizolowany odcinający Dz76, 1x2,9/160mm z odwodnieniem z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej DN32mm	z alarmem impulsowym, izolacja PLUS (seria 2), kula oraz korpus zaworu odwodnienia ze stali nierdzewnej	2		
5	Odgałęzienie preizolowane prostopadłe Dz76, 1x2,9/140mm - Dz76, 1x2,9/140mm	prostopadłe 45st. z alarmem impulsowym, izolacja standard (seria 1)	2		

6	Mufa termokurczliwa D160	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi PE z podwójnym uszczelnieniem. Miejsca wytapiania korków nie powinny być usieciowane, a otwory dla wtapiania korków winny być wykonane fabrycznie przez producenta.	38		
7	Komponenty pianki dla mufy D160	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem (klej+mastik)	38		
8	Mufa termokurczliwa D140		4		
9	Komponenty pianki dla mufy D140	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem	4		
10	Mufa końcowa D160	wraz z pianką PUR	2		
			RAZEM		*

PODPIS WYKONAWCY

* Powyższą wartość należy wpisać w formularzu ofertowym w części dotyczącej zadania II (zał. nr 1)

