

Załącznik 5.2 - Zestawienie materiałów powierzonych przez Zamawiającego

1.	Rura preizolowana prosta Dz48,3x2,6/125mm L=12m izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym (2 przewody)	szt.	1
2.	Odgałęzienie preizolowane prostopadłe 45° Dz 355,6x5,6/500mm – Dz48,3x2,6/125mm izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym (4 przewody)	szt.	1
3.	Odgałęzienie preizolowane proste – trójnik teowy Dz 355,6x5,6/500mm – Dz48,3x2,6/125mm izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym (4 przewody)	szt.	1
4.	Zawór preizolowany odcinający Dz48,3x2,6/125mm izolacja PLUS (seria 2) z alarmem impulsowym (2 przewody)	szt.	2
5.	Złącze izolacyjne termokurczliwe typ SX-WP D125mm usieczowane radiacyjnie z podwójnym uszczelnieniem (klej + mastyka) z korkami wtapianymi PE	szt.	8
6.	Pianka izolacyjna dla złącza termokurczliwego SX-WP D125mm	szt.	8
7.	Złącze izolacyjne otwarte typ BandJoint D500mm zgrzewane elektrycznie z korkami wtapianymi PE	szt.	4
8.	Pianka izolacyjna dla złącza zgrzewanego elektrycznie BandJoint D500mm	szt.	4
9.	Pierścień uszczelniający D125	szt.	2
10.	Nasadka termokurczliwa D125/DN40	szt.	2
11.	Mata piankowa 2000x1000x40mm	szt.	1
12.	Złączki do alarmu (100 szt.)	kpl.	1
13.	Taśma krepowa (50 m)	szt.	1
14.	Podtrzymki przewodów (50 szt.)	kpl.	1