

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Roboty posadzkarskie		
1.1	KNR 401/804/8	Zerwanie cokoлика z płytek wys. 10cm	m	17,30
1.2	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzki z płytek lastrykowych 30x30cm	m2	32,00
1.3	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15cm - podkład betonowy 32,00x0,10	m3	3,20
1.4	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1cm (wyrównanie powierzchni pod izolację z folii)	m2	32,00
1.5	KNR 401/702/9	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowych, szerokości do 30cm	m	17,30
1.6	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5m2, 2-krotnie 17,30x0,30	m2	5,19
1.7	KNR 401/705/2 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pas do 30cm 17,30x0,30	m	5,19
1.8	KNR 401/108/15	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1km, gruz z konstrukcji żelbetonowych i żwirobotonowych (17,30x0,10x0,01)+(17,30x0,03)+(32,00x0,10)+(32,00x0,01)+(17,30x0,30x0,02) + opłata utylizacyjna na wysypisku	m3	4,16
1.9	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1km, gruz (kol.13-15) krotność 9	m3	4,16
1.10	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 32,00+(17,30x0,30)	m2	37,19
1.11	KNR 202/1101/1 (1)	Analogia - Podkład betonowy gr. 10-14cm w klasie C25/30 z plastifikatorem Sika BV-3M, mikrozbrojeniem z włókien polipropylenowych, zbrojeniem z siatki fi 4mm, z wykonaniem spadków do odwodnienia liniowego (min. 1,5%), z zatarciem na gładko 32,00x[(0,10+0,14):2]	m3	3,84
1.12	KNR 202/1116/2	Analogia - Żywiczna posadzka epoksydowa gr. do 5mm w kolorze szarym RAL 7001 z piaskiem kwarcowym 1-1,6mm z wywinieciem na ścianę do wys. 15cm, połączenie posadzki ze ścianami "na butelkę", z uprzednim zagruntowaniem podłoża podkładem gruntującym 32,00+(17,30x0,15)	m2	34,60